

Utwardzenie nawierzchni postojowej przy ZOZ w miejscowości Polanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utwardzenie nawierzchni postojowej przy ZOZ w miejscowości Polanów					
1		Podbudowy			
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		20,0 * 9,0	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		180,0 * 0,30	m3	54,000	
				RAZEM	54,000
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
d.1		54,0	m3	54,000	
				RAZEM	54,000
4	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
d.1		180,0	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1		180,0	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
2		Elementy drogi			
6	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.2		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- analogia- ławy pod obrzeża	m3		
d.2		1,26	m3	1,260	
				RAZEM	1,260
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Nawierzchnia			
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.3		180,0	m2	180,000	
				RAZEM	180,000