
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa chodników z kostki cementowej na cmentarzu w miejscowości Polanów

ADRES INWESTYCJI: ulica Cmentarna
dz.25 obręb 0006, Polanów,

INWESTOR: Gmina Polanów,

ADRES INWESTORA: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BOGUMIŁ BADURAK

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa chodników z kostki cementowej na cmentarzu w miejscowości Polanów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa chodników z kostki cementowej na cmentarzu w miejscowości Polanów					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,240	km	0,240	
				RAZEM	0,240
2		Podbudowy			
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		800,00	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
3 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		800,00 * 0,30	m3	240,000	
				RAZEM	240,000
4 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		240,0	m3	240,000	
				RAZEM	240,000
5 d.2	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		800,00	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		800,00	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
3		Elementy drogi			
7 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		480,00	m	480,000	
				RAZEM	480,000
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- analogia- ławy pod obrzeża	m3		
		28,80	m3	28,800	
				RAZEM	28,800
9 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		480,0	m	480,000	
				RAZEM	480,000
4		Nawierzchnia			
10 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		800,00	m2	800,000	
				RAZEM	800,000